





ZBROJENIE FUNDAMENTU
DRZEWKA FOTOWOLTAICZNEGO
PRZEKRÓJ POPRZECZNY FUNDAMENTU
skala 1:25



WIDOK Z GÓRY
skala 1:25



WYKAZ STALI

| nr elementu | średnica pręta [mm] | długość elementu [cm] | ilość [szt.] | długości prętów [m] | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Ø8 | Ø12 |
| 1 | Ø12 | 226 | 44 | | 100 |
| 2 | Ø12 | 187 | 12 | | 23 |
| 3 | Ø8 | 296 | 9 | 27 | |
| 4 | Ø8 | 244 | 9 | 22 | |
| długość wg Ø | | | | 49 | 123 |
| masa jednostkowa | | | | 0,40 | 0,89 |
| masa wg Ø | | | | 20 | 110 |
| masa całkowita | | | | 130 | |

Masa stali - 130 kg
Stal zbroj: AIIIIN
Kotwy mocujące - 4szt. M24, L=1.5m

Beton: C30/37 - V= 2.1 m³
Parametry betonu: XC2, XA1, W8, F150
Beton: C12/15 - V= 0.35 m³

| | | |
|---|--|------------------|
| Jednostka projektowania: Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu mgr inż. Marta Kulbicka; ul. św. Wincentego 112/13; 03-291 Warszawa tel. 504-386-981; tel./fax 22-252-87-27 www.greenpi.pl | | |
| Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa | | |
| Nazwa i adres inwestycji: Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu patio przy budynku CKZiU Nr 1 w Warszawie - Branża konstrukcyjna - Warszawa, Dzielnica Wola, dz. nr 6, obr. 6-06-06 | | |
| Nazwa rysunku: ZBROJENIE FUNDAMENTU DRZEWKA FOTOWOLTAICZNEGO PRZEKRÓJ POPRZECZNY. WIDOK Z GÓRY | | |
| Projektanci: | | |
| Specjalność: | Imię i nazwisko | Podpis |
| konstrukcyjno- budowlana | mgr inż. Cezary Witas nr upr.: Wa- 332/01 | |
| | mgr inż. Marta Drągowska | |
| Data: 11.2019 r. | Skala: 1:25 | Nr rysunku: K-06 |